



Tabella dei locali e delle superdici

numero	destinazione d'uso	piano	sup. netta (S _u) [mq]	sup. aeroluminante (S _{al}) [mq]	richih	S.al/Su	H solai [cm]	finitura muro	H rivest. [cm]	finitura controsoffitto	H controsof. [cm]
L.01	Archivio	piano interrato	82,5	3,64	/	0,044	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.02	Corridoio	piano interrato	21,85	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	120	Grezzo/Integ.	294
L.03	Magazzino	piano interrato	17,79	0,91	/	0,051	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.04	Magazzino	piano interrato	18,31	0,91	/	0,050	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.05	Magazzino	piano interrato	21,49	0,91	/	0,042	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.06	Magazzino	piano interrato	22,14	0,91	/	0,041	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.07	Vano scale	piano interrato	34,22	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	120	Grezzo/Integ.	294
L.08	Soggiolo m (20 pax)	piano interrato	22,25	1,82	10	0,082	294	Smalto/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.08a	Antibagno	piano interrato	13,15	/	/	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.08b	WC mid	piano interrato	3,8	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.08c	WC m	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.08d	WC m	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.08e	Doccia	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.09	Soggiolo f (30 pax)	piano interrato	45,08	2,79	10	0,059	294	Smalto/Tinteggiat. Trasp.	200	Grezzo/Integ.	294
L.09a	Antibagno	piano interrato	13,5	0,91	10	0,067	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.09b	WC rid	piano interrato	3,8	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.09c	WC f	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.09d	WC f	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.09e	Doccia	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.10	Soggiolo f (30 pax)	piano interrato	45,77	1,82	10	0,040	294	Smalto/Tinteggiat. Trasp.	200	Grezzo/Integ.	294
L.10a	Antibagno	piano interrato	13,42	/	/	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ./Modul.	270 - 294
L.10b	WC rid	piano interrato	3,8	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.10c	WC f	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ.	294
L.10d	WC f	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ./Modul.	270 - 294
L.10e	Doccia	piano interrato	1,69	/	10	/	294	Gres/Tinteggiat. Trasp.	240	Grezzo/Integ./Modul.	270 - 294
L.11	Ripostiglio	piano interrato	11,22	/	10	/	294	Smalto/Tinteggiat. Trasp.	200	Grezzo/Integ./Modul.	270 - 294
L.12	Vano scale e ascensore	piano interrato	48,27	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	120	Grezzo/Integ.	294
L.13	Corridoio	piano interrato	56,81	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	120	Grezzo/Integ.	294
L.14	Locale tecnico	piano interrato	21,94	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.15	Locale tecnico	piano interrato	82,65	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.16	Locale tecnico	piano interrato	15,22	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294
L.17	Locale tecnico	piano interrato	14,3	/	/	/	294	Tinteggiat. Trasp.	/	Grezzo/Integ.	294



- LEGENDA:
- Impiegare sul lato esposto lastre in cartongesso in classe di reazione al fuoco A1
- NOTE GENERALI
- Le quote altimetriche di progetto determinano come quota "zero" la quota "243,279" individuata nell'elaborato grafico "AR.02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA GENERALE" ovvero il piano di calpestio dell'area porticata dell'edificio esistente.
 - Tutte le misure e le quote dovranno essere verificate in opera alla presenza del DL, prima di effettuare le lavorazioni previste in progetto.
 - La quota dello scavo per la realizzazione delle nuove fondazioni va verificata in cantiere.
 - La posizione esatta, l'andamento e la pendenza delle reti tecnologiche esistenti sia in area di intervento che su pubblica via e da verificare in opera prima delle operazioni di scavo.
 - Le reti tecnologiche esistenti attive devono essere protette e mantenute in esercizio durante i lavori con la realizzazione di eventuali bypass.
 - La quota dei pozzetti e del fondo tubo sarà da determinare in fase di esecuzione.
 - La posizione e l'andamento esatto degli impianti sia elettrici che meccanici è da verificare in opera prima dell'esecuzione degli interventi.
 - Tutte le misure per la realizzazione degli interventi di progetto non potranno essere prese direttamente sui disegni, ma dovranno essere verificate in cantiere.
 - Nell'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà coordinare le previsioni dei progetti architettonico, strutturale e impiantistico. In particolare, prima della costruzione delle nuove pareti e controsoffitti, dovrà predisporre le necessarie fornellette per consentire il passaggio di tubazioni e canaline in generale e il ricollegamento degli impianti esistenti e/o nuovi dall'ala dell'edificio non in demolizione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA			
COMUNE DI TARCENTO			
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE			
Comittente:			
Titolo progetto: REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI TARCENTO CUP F7C22000150006			
Finanziato dall'Unione europea	PNRR Missione 6		
Tipo progetto: PROGETTO ESECUTIVO			
Titolo elaborato: PROGETTO - PIANTA PIANO INTERRATO			
All. n. AR.09			
Scala: 1:50			
REVISIONE			
2	20.06.2023	AGGIORNAMENTO A SEGUITO VERIFICA	AB&P
1	20.04.2023	AGGIORNAMENTO	AB&P
0	10.04.2023	EDIZIONE	AB&P
0		DATA	OGGETTO
Soggetto incaricato		Tecniche responsabili della progettazione:	
ING. GIULIO GENTILI (firma il progetto)		CAPOGRUPPO E RESPONSABILE I.P.S. STRUTTURE ED IMPIANTI	
ING. ARTURO BUSETO		PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	
ING. ALESSANDRO MION		PROGETTAZIONE STRUTTURALE	
ING. SILVANO IACOMELLA		PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	
ING. STEFANO BONFANTE		PROGETTO IMPIANTI	
ING. FABIO INZANI		COORDINATORE QUALITÀ PER LA PROGETTAZIONE	
ING. FABIO LODOLO		ING. GIULIO GENTILI	
ARCH. DENIS MIOR			
ING. FABIO LODOLO			
Fila: 5210E-INT-XRF-CASA COMUNITA		Data progetto: 10.04.2023	
Layout: MODEL		UDINE, II	